

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TRAM1		TRAMO 1	
CO1		COLECTORES EXTERIORES	
CO.OC1		O.C	
ECMZ.60	m ³	EXCAVACION EN ZANJA Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, hasta 270 cm de profundidad media , con retroexcavadora o zanjadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, refino de la rasante y limpieza, incluso gestión de RCD en obra.	26,41 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
D2502.0090	m ³	EXCAVACION Excavacion en cualquier clase de terreno, incluso rocas, con medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, formación de bermas, salvando servicios existentes, limpieza y extracción de restos, y gestion de RCD en obra.	18,65 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D2510.0010	m ³	RELLENO GRAVILLA ASIENTO Y REC. TUBERIA Suministro y colocación de relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tubería, incluso vertido y rasanteo.	20,80 VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D2502.0150	m ³	RELLENO PROC. PROPIA EXCAVACION Relleno seleccionado procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor al 100% del próctor original.	5,43 CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D2513.0020	u	POZO REGISTRO HASTA 3 M Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 3 m de profundidad, paredes de piezas de hormigon H-150, solera de hormigon H-125, pieza troncoconica de hormigon, pates y compuerta fundicion, sin excavacion, incluso gestión de RCD en obra.	407,95 CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D2513.0090	u	ARQUETA 1300x1300x2550 Arqueta de registro de dimensiones interiores en planta 1300x1300 mm ² , y una altura de 2.550 mm, fabricada en bloque italiano, y tapas de fundicion con marco, totalmente terminada.	1.854,18 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SERVAFEC	pa	SERVICIOS AFECTADOS Partida alzada para reposición de servicios afectados	3.000,00 TRES MIL EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CO.EQ1 EQUIPOS			
PE630.10	m	TUB. PEAD DN630 PN10 Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared compacta para funcionamiento en presión, de tensión mínima requerida (MRS) 10 Mpa, diámetro nominal 630 mm, presión nominal PN 10, uniones soldadas térmicamente a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales	314,48
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE500.10	m	TUB. PEAD DN500 PN10 Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared compacta para funcionamiento en presión, de tensión mínima requerida (MRS) 10 Mpa, diámetro nominal 560 mm, presión nominal PN 10, uniones soldadas térmicamente a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales	191,58
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE315.10	m	TUB. PEAD DN315 PN10 Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared compacta para funcionamiento en presión, de tensión mínima requerida (MRS) 10 Mpa, diámetro nominal 315 mm, presión nominal PN 10, uniones soldadas térmicamente a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales	54,34
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
GR1 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN			
A.D0208.0061	m ³	CARGA SOBRE CAMION Y TRANSPORTE <30 KM, SIN TASAS Carga sobre camión de materiales sobrantes procedentes de la excavación, y transporte a vertedero autorizado, hasta una distancia de 30 km, sin tasas.	10,92
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
TASAVERT	t	TASA VERTIDO INERTE Tasa para vertido de residuo inerte, en vertedero autorizado o en cantera con plan de restauración aprobado.	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TRAM2 TRAMO 2			
CO2 COLECTORES EXTERIORES			
CO.OC2 O.C			
D2503.0150	m	RECORTE COMPRESOR AFIRMADO ASFALTICO Recorte con compresor de afirmado asfáltico previo a la reposicion del pavimento.	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D0105.0010	m ²	DEMOLICION CON COMPRESOR PAVIMENTO ASFALTICO Demolicion con compresor de pavimento asfáltico, incluso gestión de RCD en obra.	4,26
			CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ECMZ.60	m ³	EXCAVACION EN ZANJA Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, hasta 270 cm de profundidad media , con retroexcavadora o zanjadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, refino de la rasante y limpieza, incluso gestión de RCD en obra.	26,41
			VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
D2502.0090	m ³	EXCAVACION Excavacion en cualquier clase de terreno, incluso rocas, con medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, formación de bermas, salvando servicios existentes, limpieza y extracción de restos, y gestion de RCD en obra.	18,65
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PERFHOR1		PERFORACION HORIZONTAL EN CRUCE DE CARRETERAS 800MM Perforación horizontal en cruce de carreteras, incluyendo tubería de hormigón con camisa de chapa del diámetro interior necesario según diámetro de la conducción a cruzar, hasta 800 mm, incluso carga y transporte de productos a vertedero o a planta de tratamiento de residuos autorizada y parte proporcional por traslados de maquinaria, muros de reacción y preparación del terreno.	1.253,37
			MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
D2510.0010	m ³	RELLENO GRAVILLA ASIENTO Y REC. TUBERIA Suministro y colocación de relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tubería, incluso vertido y rasanteo.	20,80
			VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D2502.0150	m ³	RELLENO PROC. PROPIA EXCAVACION Relleno seleccionado procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor al 100% del próctor original.	5,43
			CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
TIERR016	m3	RELLENO ZANJA ZAHORRA ZA-20 Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-20, granulometría 0/25 para relleno de zanja, suministro, colocación, humectación y compactación en tongadas no mayores de 30 cm, hasta alcanzar el 100% de la densidad máxima del Proctor Normal.	14,61
			CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
S12REP	m ²	REPOSICION MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, ESPESOR 5cm, ÁRIDO CALIZO (S12) Suministro y colocación para reposición de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S de 5cm de espesor, con árido calizo, incluso filler y betún.	13,16
			TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ECI	m ²	RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP Riego de imprimación con emulsión catiónica tipo C50BF5 IMP (antigua ECI)	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
EAR	m ²	RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TER Riego de adherencia con emulsión catiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 TER (termoadherente).	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
D2513.0020	u	POZO REGISTRO HASTA 3 M Pozo de registro de 1 m diámetro interior hasta 3 m de profundidad, paredes de piezas de hormigón H-150, solera de hormigón H-125, pieza troncoconica de hormigón, pates y compuerta fundicion, sin excavacion, incluso gestión de RCD en obra.	407,95
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D2513.0090	u	ARQUETA 1300x1300x2550 Arqueta de registro de dimensiones interiores en planta 1300x1300 mm ² , y una altura de 2.550 mm, fabricada en bloque italiano, y tapas de fundicion con marco, totalmente terminada.	1.854,18
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
SERVAFEC	pa	SERVICIOS AFECTADOS Partida alzada para reposición de servicios afectados	3.000,00
		TRES MIL EUROS	
VTUB	pa	VACIADO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS EXISTENTES Partida alzada para vaciado y limpieza de tuberías existentes asociadas al bombeo de Cala Bona, incluso bombeos, instalaciones y accesorios provisionales, y transporte con camiones cuba a EDAR (P.P.T.P. 5.20)	1.007,78
		MIL SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
CONEXPROV	pa	CONEXIONES PROVISIONALES Partida alzada para la realización de conexiones y servicios provisionales, para mantener las instalaciones en servicio, incluso conducciones, cables, arquetas, armarios, instalaciones, bombeos provisionales. Incluso parada controlada, colocación y retirada de balones, camión autoaspirante con bomba de alta presión para vaciado, limpieza, desatasco y transporte de agua residual a la EDAR de Son Servera, y puesta otra vez en servicio de las instalaciones del bombeo de Cala Bona (si lo precisa). (P.P.T.P.5.20)	980,70
		NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ESP1	u	CONEXIÓN IMPULSIÓN BOMBEO A NUEVA CONDUCCIÓN Conexión entre tubo PEAD DN-500 y tubo FC DN350 a realizar en horario nocturno y mediante todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución (iluminación, etc), consistente en suministro y montaje de piezas especiales de reducción para conexionado de nueva tubería de polietileno de alta densidad de diámetro 500 mm PN10 a tubería existente de fibrocemento de diámetro exterior 350 mm, incluyendo reducciones construidas en polietileno de alta densidad PE-100 PN-10, incluso portabrida y brida en extremo de 350mm unidas mediante manguito electrosoldable, brida de unión universal para unión polietileno/fibrocemento, totalmente colocadas y probadas. (Diámetro exterior de tubo a comprobar en replanteo).	2.900,00
		DOS MIL NOVECIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ESP2	u	<p>CONEXIÓN BY-PASS IMPULSIÓN A EMISARIO</p> <p>Conexión entre tubo PEAD DN-630 y tubo FC DN350 a realizar en horario nocturno y mediante todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución (iluminación, aislamiento del emisario, etc), consistente en suministro y montaje de piezas especiales de reducción para conexionado de nueva tubería de polietileno de alta densidad de diámetro 630 mm PN10 a tubería existente de fibrocemento de diámetro exterior 350 mm, incluyendo reducciones construidas en polietileno de alta densidad PE-100 PN-10, incluso portabrida y brida en extremo de 350mm unidas mediante manguito electrosoldable, brida de unión universal para unión polietileno/fibrocemento, totalmente colocadas y probadas. (Diámetro exterior de tubo a comprobar en replanteo).</p>	4.200,00
			CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS
ESP3	u	<p>CONEXIÓN POZO DE BOMBEO A ALIVIADERO</p> <p>Conexión entre tubo PEAD DN-500 y tubo FC DN315 a realizar en horario nocturno y mediante todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución (iluminación, etc), consistente en suministro y montaje de piezas especiales de reducción para conexionado de nueva tubería de polietileno de alta densidad de diámetro 500 mm PN10 a tubería existente de fibrocemento de diámetro exterior 315 mm, incluyendo reducciones construidas en polietileno de alta densidad PE-100 PN-10, incluso portabrida y brida en extremo de 315mm unidas mediante manguito electrosoldable, brida de unión universal para unión polietileno/fibrocemento, totalmente colocadas y probadas. (Diámetro exterior de tubo a comprobar en replanteo).</p>	3.200,00
			TRES MIL DOSCIENTOS EUROS
ESP4	u	<p>CONEXIÓN ALIVIADERO A EMISARIO CORTO</p> <p>Conexión entre tubo PEAD DN-500 y tubo FC DN500 a realizar en horario nocturno y mediante todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución (iluminación, etc), consistente en suministro y montaje de piezas especiales de reducción para conexionado de nueva tubería de polietileno de alta densidad de diámetro 500 mm PN10 a tubería existente de fibrocemento de diámetro exterior 500 mm, incluyendo té construida en polietileno de alta densidad PE-100 PN-10, incluso portabrida y brida en extremos de 500mm unidas mediante manguito electrosoldable, brida de unión universal para unión de la té de polietileno con el fibrocemento, totalmente colocadas y probadas. (Diámetro exterior de tubo a comprobar en replanteo).</p>	2.600,00
			DOS MIL SEISCIENTOS EUROS
CO.EQ2		EQUIPOS	
PE630.10	m	<p>TUB. PEAD DN630 PN10</p> <p>Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared compacta para funcionamiento en presión, de tensión mínima requerida (MRS) 10 Mpa, diámetro nominal 630 mm, presión nominal PN 10, uniones soldadas térmicamente a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales</p>	314,48
			TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PE500.10	m	<p>TUB. PEAD DN500 PN10</p> <p>Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared compacta para funcionamiento en presión, de tensión mínima requerida (MRS) 10 Mpa, diámetro nominal 560 mm, presión nominal PN 10, uniones soldadas térmicamente a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales</p>	191,58
			CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
GR2		GESTIÓN DE RESIDUOS	
A.D0208.0061	m ³	CARGA SOBRE CAMION Y TRANSPORTE <30 KM, SIN TASAS Carga sobre camión de materiales sobrantes procedentes de la excavación, y transporte a vertedero autorizado, hasta una distancia de 30 km, sin tasas.	10,92
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
TASARCD	t	TASAS TRATAMIENTO RCD Tasas para tratamiento de Residuos de construcción y demolición, por gestor autorizado.	43,35
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
TASAVERT	t	TASA VERTIDO INERTE Tasa para vertido de residuo inerte, en vertedero autorizado o en cantera con plan de restauración aprobado.	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
TRATFC	kg	RETIRADA Y GESTIÓN TUBO FIBROCEMENTO Retirada y transporte de tubería de fibrocemento por empresa autorizada a vertedero autorizado, incluso gestión y tramitación de la documentación y tasa de vertedero.	2,60
		DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TRAM3 TRAMO 3 SUNWING			
EB.OC3 O.C			
EB.OC.TP TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS			
D0201.0015	m ²	DESBROCE Y LIMPIEZA VEGETAL MANUAL Desbroce y limpieza vegetal del terreno por medios manuales de accesos a la obra y para retirar elementos vegetales y arboreos que se necesita eliminar o podar para conservar, y gestión de RCD en obra.	3,74
			TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
RETEQ	P.A.	DESMONTAJE EQUIPOS Partida alzada de abono íntegro para desinstalación, desmontaje, desmantelamiento, separación, reutilización o valoración, y/o retirada a disposición a destino final de todos los equipos electromecánicos y sus conducciones e instalaciones auxiliares objeto del proyecto, así como todas las instalaciones y cuadros eléctricos y de control, incluso su reutilización si fuese oportuna (PPTP).	900,00
			NOVECIENTOS EUROS
EB.OC.C CASETA			
D0203.0090	m ³	EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso rocas, con medios mecánicos, salvando servicios existentes, limpieza y extracción de restos, y gestión de RCD en obra.	21,58
			VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D2502.0150	m ³	RELLENO PROC. PROPIA EXCAVACION Relleno seleccionado procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor al 100% del próctor original.	5,43
			CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D2503.0010	m ³	SUBBASE GRANULAR Suministro de revuelto para formación de subbase granular, colocado, compactado y nivelado, incluso gestión de RCD en obra.	10,65
			DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HM15	m ³	HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y RELLENOS Hormigón no estructural de resistencia característica 15N/mm ² , consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado, vibrado y curado, en limpieza, rellenos y protección de tuberías.	94,22
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
A.D0702.0010	m ²	FABRICA BLOQUE ALEMÁN CARGA 20 CM Suministro y colocación, de fabrica de bloque hueco de hormigon tipo alemán, de carga, de 20 cm espesor (20x20x50), tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4., totalmente terminada, incluso formación de esquinas, zunchos y dinteles y gestión de RCD en obra.	36,97
			TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D0901.0060	m ²	ENFOSCADO MAESTREADO Y REVOCO FRATASADO INTERIORES Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos verticales interiores, totalmente terminado, incluso gestión de RCD en obra.	17,89
			DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D0901.0020	m ²	ENFOSCADO MAESTREADO Y REVOCO FRATASADO EXTERIORES Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos exteriores, incluido andamiaje y gestión de RCD en obra.	21,72
			VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
D0312.0010	m ³	HA-25 ZUNCHOS APOYO CENTRAL Hormigon HA-25-B-15-Ila elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, ambiente Ila, suministrado en obra, con 105 Kg/m3 de acero B-500-S, encofrado de madera, en zunchos de apoyo de forjado (seccion 15x20), totalmente terminados, incluso gestión de RCD en obra.	616,22
			SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D0302.0140	m ³	HA-25 /P/20/IIA LOSAS CIMENTACION Hormigon HA-25/P/20/IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 20, ambiente Ila, suministrado a pie de obra, vertido, vibrado y encofrado, incluso acero (60 Kg/m3), en losas de cimentacion, y gestión de RCD en obra.	178,05
			CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
D0401.0010	m ²	FORJADO PRETENSADO 80 CM <4M Forjado con viguetas hormigon pretensado a 80 cm interejos, bovedilla hourdis, relleno de senos y capa compresion de 4 cm de espesor armada con malla electrosoldada 150x150x6 mm (luces hasta 4 m).	49,44
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
OC.C.15	m ²	CUBIERTA INCLINADA TAB. CONEJERO Y TEJA ARABE Cubierta completa formada por base de cubierta inclinada de tabiques conejeros y tablero de bovedilla cerámica cada 60 cm (no incluye paredes de cierre) y cubierta de teja árabe semiamorterada, incluso p.p.de limahoyas, limatejas, aleros, y gestión de RCD en obra.	70,38
			SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
A.D2403.0040	m ²	PINTURA INTERIOR Suministro y aplicación de pintura plástica lisa (2 manos) en interiores, totalmente terminado. Incluso gestión de RCD en obra.	3,69
			TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PPLASTICA	m ²	PINTURA PLASTICA LISA EXTERIORES Suministro y aplicación de pintura al plastico impremeabilizante (dos manos) acabado liso para exteriores (tipo litone o similar), totalmente terminado, incluso gestión de RCd en obra.	3,74
			TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PUERTA200	Ud	PUERTA ALUMINIO 200X240 Suministro y colocación de puerta de aluminio lacado en verde, de doble chapa, insonorizada, de dos hojas, de dimensiones 2,00x2,40 m, incluso perfiles, anclajes y herrajes, totalmente terminada, incluso gestión de RCD en obra.	2.302,09
			DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con NUEVE

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
LAMAS120	Ud	VENTANA LAMAS HORMIGON 120X120 Ventana de lamas de hormigón de 120x120 cm, totalmente terminada, incluso gestión de RCD en obra.	168,80
			CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D0314.0010	m ³	HORMIGON EN MASA HM-20 Suministro y colocación de hormigón en masa HM-20, elaborado en central, en formación de bancadas, incluso encofrado, vertido, vibrado, nivelación, curado y gestión de RCD en obra.	227,75
			DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ACABEDB	P.A.	ACABADOS CASETA BOMBEO Partida alzada de abono íntegro para los acabados de la caseta del bombeo.	600,00
			SEISCIENTOS EUROS
EB.OC.ELEC		CASSETAS Y CONDUCCIONES ELECTRICAS	
ARM	u	ARMARIO CPM 2 CONTADORES Armario de obra para ubicación de hasta 2 contadores individuales, para suministros en zonas rurales, de dimensiones exteriores 100x50x150 cm (AxPxH), con base de hormigón en masa H-20, muretes de bloque de hormigón de 10 cm de anchura, enfoscados exterior e interiormente, cubierta de bovedilla cerámica y teja árabe amosterada, puerta doble de persiana mallorquina de dimensiones útiles 69x80 cm, de aluminio lacado en verde, con pestillos interiores y cerradura GESA nº 4, incluso conducciones de entrada y salida en PE corrugado DN160, totalmente terminada. Incluso gestión de RCD en obra.	721,62
			SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
AROELEC	u	ARQUETA 40X40 ELECTRICA Arqueta para conducciones eléctricas, formada por base de hormigón en masa y paredes de bloque hormigón, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, enfoscada interiormente, incluso tapa de fundición de 40x40, totalmente terminada. Incluso gestión de RCD en obra.	122,57
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ZANJA2X160	m	ZANJA COND. ELEC. 2X160 PE CORR. Zanja para conducción y protección de cables eléctricos, de dimensiones 0,4x0,6 m, con dos tubos de PEAD DN160, corrugados, de doble pared, incluso guía, instalados, protegidos por dado de hormigón de 0,4x0,4 m, medida la unidad totalmente terminada, incluso excavación y relleno superficial con material procedente de la propia excavación. Incluso gestión de RCD en obra.	24,83
			VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
ZANJAGESACR	m	ZANJA ENDESA 2X160 PE CORR. CRUCE REFOR Zanja para conducción y protección de cables eléctricos de red BT en cruce de caminos, ejecutada según las Condiciones Técnicas de redes subterráneas de Baja tensión de Endesa Distribución, de dimensiones 0,4x1,0 m, con dos tubos de PEAD DN160, corrugados, de doble pared, incluso guía, instalados, protegidos por dado de hormigón de 0,4x0,50 m (incluye 20 cm de sobreprotección por cruce con otros servicios), medida la unidad totalmente terminada, incluso excavación, relleno con material procedente de la propia excavación y acabado superficial con 22 cm de hormigón HM-15 y capa de aglomerado asfáltico. Incluso gestión de RCD en obra.	71,65
			SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CONDRECEP	u	CONDUCCIONES A RECEPTORES Conducciones para cableado eléctrico a receptores y en el interior de la caseta de control, según prescripciones del Pliego Eléctrico. Incluso gestión de RCD en obra.	227,98
			DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EB.OC.EB	CAMARA DE BOMBEO		
D0203.0090	m ³	EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso rocas, con medios mecánicos, salvando servicios existentes, limpieza y extracción de restos, y gestión de RCD en obra.	21,58
			VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D2502.0150	m ³	RELLENO PROC. PROPIA EXCAVACION Relleno seleccionado procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor al 100% del próctor original.	5,43
			CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02CZA060	m ²	ENT.CUAJ.ZANJA 6m.C/TABLEST.A. Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares y gestión de RCD en obra.	8,30
			OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
HM15	m ³	HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y RELLENOS Hormigón no estructural de resistencia característica 15N/mm ² , consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vibrado y curado, en limpieza, rellenos y protección de tuberías.	94,22
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
OC.G.008	m ²	ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimientos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y gestión de RCD en obra.	15,65
			QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
OC.G.009	m ²	ENCOFRADO RECTO MUROS Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcional de apuntalamiento, formación de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.	23,23
			VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
OC.G.010	m ²	ENCOFRADO RECTO LOSAS Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para estructuras y losas en paramentos horizontales y/o inclinados, a menos de 5 metros de altura, incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.	27,51
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ALOCJUNELAS	ml	JUNTA ESTANQUEIDAD Formación de junta de estanqueidad mediante la colocación de perfil elastomérico de 300 mm. en juntas de hormigonado.	34,78
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
A.D0302.0020	m ³	HA-30-IV+Qb CIMENTACIÓN Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb en cimentación y soleras, elaborado en central, suministrado a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado.	173,76
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
A.D0303.0040	m ³	HA-30-IV+Qb MUROS Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb en muros y alzados, elaborado en central, suministrado a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado.	185,75
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
A.D0304.0040	m ³	HA-30-IV+Qb LOSAS Hormigón HA-30 -P-20-IV+Qb en pilares, vigas y losas, elaborado en central, suministrado a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado.	186,45
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
OC.G.005	kg	ACERO PARA ARMAR Acero corrugado en redondos B-500-S, incluso suministro a pie de obra, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, alambres de atado, soldaduras, despuntes y solapes, y gestión RCD en obra.	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ALOCPAS350	Ud	FORMACIÓN DE PASAMUROS Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de diámetro comprendido entre los 90 y los 700 mm., incluyendo la formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retracción tipo Sikaground o similar. Totalmente terminado.	186,49
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
CARPASPE250	Ud	CARRETE PASAMUROS POLIETILENO DN-250 Suministro y colocación de carrete pasamuros de polietileno PE-100 PN-10 de 250 mm. de diámetro y 600 mm. de longitud, con dos aros de estanqueidad intermedios, incluso bridas de polietileno. Incluso tornillería en acero inoxidable.	647,17
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
CARPASPE315	Ud	CARRETE PASAMUROS POLIETILENO DN-315 Suministro y colocación de carrete pasamuros de polietileno PE-100 PN-10 de 315 mm. de diámetro y 600 mm. de longitud, con dos aros de estanqueidad intermedios, incluso bridas de polietileno. Incluso tornillería en acero inoxidable.	679,86
		SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
CARPASPE630	Ud	CARRETE PASAMUROS POLIETILENO DN-630 Suministro y colocación de carrete pasamuros de polietileno PE-100 PN-6 de 630 mm. de diámetro y 600 mm. de longitud, con dos aros de estanqueidad intermedios, incluso bridas de polietileno. Incluso tornillería en acero inoxidable.	794,30
		SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
OC.G.047	Ud	PATE POLIPROPILENO Suministro y colocación de pate de polipropileno con alma de acero de 300 mm de ancho, incluso sellado final perforación.	26,00
			VEINTISEIS EUROS
OC.G.045	m ²	TAPA PRFV Suministro y colocación de tapa de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de color verde de 600Kg/m2 de sobrecarga, con nervaduras de refuerzo y cerco perimetral, cara rugosa antideslizante, en paneles de 1000x2000 mm y especiales de dimensiones adaptadas al hueco. Incluye suministro y colocación de estructura soporte mediante perfil de acero laminado con imprimación antioxidante, con p.p. de apoyos, elementos de unión, tornillería y accesorios.	212,00
			DOSCIENTOS DOCE EUROS
EB.OC.GR	COLECTOR DE LLEGADA		
D2503.0150	m	RECORTE COMPRESOR AFIRMADO ASFALTICO Recorte con compresor de afirmado asfaltico previo a la reposicion del pavimento.	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D0105.0010	m ²	DEMOLICION CON COMPRESOR PAVIMENTO ASFALTICO Demolicion con compresor de pavimento asfaltico, incluso gestión de RCD en obra.	4,26
			CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ECMZ.60	m ³	EXCAVACION EN ZANJA Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, hasta 270 cm de profundidad media , con retroexcavadora o zanjadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, refino de la rasante y limpieza, incluso gestión de RCD en obra.	26,41
			VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ECOGRAVILLA	m ³	RELLENO ECOGRAVILLA ASIENTO Y REC. TUBERIA Suministro y colocación de relleno de Ecoárido 0/10 ó similar con marcado CE en asiento y recubrimiento de tubería, incluso vertido, extendido y rasanteo.	14,40
			CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D2502.0150	m ³	RELLENO PROC. PROPIA EXCAVACION Relleno seleccionado procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor al 100% del próctor original.	5,43
			CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
HFILL	m ³	HORMIGÓN EXCAVABLE TIPO HORMIFILL Hormigón en masa excavable tipo HORMIFILL, elaborado en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vibrado y curado, en limpieza, rellenos y protección de tuberías	75,56
			SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S12REP	m ²	REPOSICION MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, ESPESOR 5cm, ÁRIDO CALIZO (S12) Suministro y colocación para reposición de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S de 5cm de espesor, con árido calizo, incluso filler y betún.	13,16
			TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ECI	m ²	RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP Riego de imprimación con emulsión catiónica tipo C50BF5 IMP (antigua ECI)	0,51
			CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EAR	m ²	RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TER Riego de adherencia con emulsión catiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 TER (termoadherente).	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
D2513.0010	u	POZO REGISTRO HASTA 2,5M Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2,5 m de profundidad, paredes de piezas de hormigon H-150, solera de hormigon H-125, pieza troncoconica de hormigon, pates y compuerta fundicion, sin excavacion, incluso gestión de RCD en obra.	374,56
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D2513.0090	u	ARQUETA 1300x1300x2550 Arqueta de registro de dimensiones interiores en planta 1300x1300 mm ² , y una altura de 2.550 mm, fabricada en bloque italiano, y tapas de fundicion con marco, totalmente terminada.	1.854,18
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
CONEXPROV2	pa	CONEXIONES PROVISIONALES	490,35
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D2507.0090	m ²	PINTURA EN MARCA VIAL URBANA Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo premarcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento	8,99
		OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE630.6	m	TUB. PEAD DN630 PN6 Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared compacta para funcionamiento en presión, de tensión mínima requerida (MRS) 6 Mpa, diámetro nominal 630 mm, presión nominal PN 6, uniones soldadas térmicamente a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales	159,54
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ACERA	m ²	ACERA PANOT Acera tipo panot 20x20 sobre solera de hormigón tipo H-125 de 10 cm de espesor y mortero de asiento, colocada. Incluso gestión de RCD en obra.	28,83
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
BORDILLO	m	BORDILLO REMONTABLE Suministro y colocación de bordillo remontable tipo C-7, colocado sobre lecho de hormigón HM 12,5/B/20/Ila, rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), medida la unidad totalmente terminada, incluso gestión de RCD en obra.	26,38
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EB.OC.URB URBANIZACION			
OG.C.017	m3	TIERRA VEGETAL Extendido de tierra vegetal de buena calidad en capa de 35 cm de espesor.	17,25
			DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
A.D1301.0050	m ²	SOLERA HORMIGON HA-25 15 CM Solera de hormigón de HA-25/B/25/Ila, de 15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 15x15x8, incluido vibrado y curado, sin incluir excavación ni caja.	36,06
			TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
PUERTACC	u	PUERTA 4X2 Puerta de 1 hoja de 4x2 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, y herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra	800,00
			OCHOCIENTOS EUROS
REMATES	pa	REMATES Y ACABADOS Partida alzada a justificar para remates y acabados de urbanización	2.000,00
			DOS MIL EUROS
D1604.0010	m	VALLA S/t 1,5+0,5 M Cerramiento metálico galvanizado de 1.5 m altura formado por rejilla st 50/50/14, postes acero galvanizado 50 mm cada 3 m, incluso alambres tensores y dos hiladas alambre espino, instalado sobre murete de obra. Incluso gestión de RCD en obra.	19,35
			DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EB.EQ3 EQUIPOS			
NP3202HT.370	u	BOMBA NP-3202-HT 37 kW Bomba marca Flygt, modelo NP-3202-HT, curva 454, con motor de 37 kW en el eje, o similar, incluso zócalo DN150, soporte superior de tubos guía y dos tubos guía de 3" en acero inoxidable AISI 316L, cadena de elevación en AISI 316L y tornillería en acero inoxidable, totalmente instalada y probada. Características y accesorios según especificación técnica ET XXX.	25.871,13
			VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
F8500	u	TRAMPILLA SIMPLE FLYGT 760X1000 Trampilla simple con cierre sifónico, construidas a base de angular y chapa de acero estriado, galvanizada en caliente, marca Flygt o similar, de dimensiones 760x1000 mm, con apertura útil de 700x940 mm, totalmente instalada. Características según E.T. XXX.	793,83
			SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUB250	u	SUBIDA PEAD DN250, PN10, INST. Suministro, instalación y probado de subida para bombas en PEAD PE100, DN250, PN10, hasta 6 m de subida vertical, incluso bridas y contrabridas en ambos extremos, codo 90° y tornillería en acero inoxidable, totalmente terminado	1.021,28
			MIL VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
COL315	u	COLECTOR PE 315+3x250 Suministro, colocación y probado de colector de salida para dos bombas, con tres entradas DN250 y salida DN315, construido en PEAD, PE100, PN10, manipulado en taller, con bridas y contrabridas de entrada y tubo de salida preparado para electrosoldadura mediante manguito, tornillería de acero inoxidable, medida la unidad totalmente instalada.	2.317,80
			DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			OCHENTA CÉNTIMOS
VC250	Ud	VALVULA COMPUERTA AGUA RESIDUAL DN250 Suministro, colocación y probado de válvula de compuerta para agua residual Belgicast modelo BV-05-37 o equivalente, DN 250, PN 10/16, uniones brida-brida. Características y accesorios según ET xxx.	857,25
			OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
VRB250	Ud	VALVULA RETENCION A BOLA DN 250 PN 10 Suministro, colocación y probado de válvula de retención a bola para agua residual Belgicast modelo BV-05-38B o equivalente, DN 250, PN 10, uniones brida-brida.	1.073,77
			MIL SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CD250	Ud	CARRETE DE DESMONTAJE DN250 Suministro, colocación y probado de carrete telescópico de desmontaje, marca Belgicast serie 1.020, o equivalente, DN 250, PN 10/16, uniones brida-brida.	392,20
			TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D3003.0004	u	BOYA AGUAS RESIDUALES, INSTALADA Suministro y colocación de sonda de nivel tipo boya, específica para aguas sucias y residuales, totalmente instalada hasta bornas de conexiones, (hasta 10 m de cable), ajustada.	122,55
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03	ud	MEDIDOR NIVEL RADAR Suministro y colocación de medidor de nivel por radar, específico para aguas sucias y residuales, marca Endress+Hauser o equivalente, modelo Micropilot FMR20, rango de medida hasta 20m, salida 4-20mA, configurable vía Bluetooth, totalmente instalado hasta bornas de conexiones (hasta 10m de cable), conectado, configurado y probado. Incluso soporte de acero inoxidable para montaje en pozo	815,00
			OCHOCIENTOS QUINCE EUROS
D3003.0005	u	MANOMETRO 0-10 BAR, INST. Suministro y montaje de un manómetro de esfera de 100mm, en baño de glicerina, rango 0-10 bar, incluso válvula de aislamiento, totalmente instalado.	126,60
			CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
10.08	ud	CHAPA DEFLECTORA Suministro e instalación de chapa deflectora construida en aluminio, a colocar frente al tubo de entrada de 630mm de diámetro, para protección de bombas incluyendo el material necesario para su colocación completamente instalada	172,18
			CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ALAR	u	ALARMA TELEFONICA Suministro y conexión de sistema de alarma telefónica, totalmente instalado y probado.	1.500,00
			MIL QUINIENTOS EUROS
ATCOPCO 220		GRUPO ELECTRÓGENO ATLAS COPCO 220 KVA Grupo electrógeno Atlas Copco QI 220 fijo sobre bancada, de 220 KVA, construcción abierto automático, con motor 1500 rpm, 400/230, 50 Hz. incluido armario conmutador 4P 330A, y todos los elementos y accesorios necesarios para su funcionamiento, totalmente instalado y probado. Según E.T.E. 3.4.	29.446,84

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EQBIPORT	Ud	ESTRUCTURA PÓRTICO Y VIGA CARRILERA. Estructura pórtico y viga carril para el movimiento longitudinal del polipasto, construido mediante perfiles normalizados del tipo IPN y UPN, con tratamiento posterior de pintado.	3.325,16
			TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
CAMAAU	h	CAMION AUTOASPIRANTE Camión autoaspirante con bomba de alta presión para vaciado y limpieza de elementos y desatasco de conducciones, incluso conductor y ayudante.	108,86
			CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EB.EQ.17	m ²	TRAMEX PRFV Celosía tipo TRAMEX, ejecutada en Poliester reforzado con fibra de vidrio, color verde, formando cuadrícula de 30X30mm, adaptándose el marco perfectamente al hueco.	195,17
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EB.EL3		ELECTRICIDAD	
REDBT		RED DE BAJA TENSION	
EXTREDBT	u	EXTENSION RED BT Ejecución de extensión de red de BT, según presupuesto ENDESA DISTRIBUCIÓN.	3.638,67
			TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ENTRONQUE	u	ENTRONQUE Entronque conexión a red existente	900,00
			NOVECIENTOS EUROS
ACCESO	u	CUOTA ACCESO Cuota de acceso a a red, por kW contratado.	19,70
			DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ECMZ.2cc	m	EXCAVACIÓN EN ZANJA MEDIANTE ZANJADORA a=40cm Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, hasta 110 cm de profundidad media y 40 cm de ancho, con retroexcavadora o zanjadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, refino de la rasante, demolición de aglomerado donde lo haya y limpieza, según NTE/ADZ-4.	21,51
			VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
INSTCONT	u	INSTALACIÓN CONTADORES Instalación de contadores existentes y nuevo contador para bombeo (en alquiler) en centralización de contadores	200,00
			DOSCIENTOS EUROS
A.D0314.0010	m ³	HM-20 PROTECCIÓN Hormigón en masa HM-20/P/20/Ila en protección tuberías, recalces y rellenos, elaborado en central, suministrado a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado.	105,96
			CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
D2511.0050	m	Tubo PVC 160mm Tubo PVC de 160 mm de diámetro para entubados de conductores, colocado con anclajes de hormigón	12,71
			DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ECMR10ab	m ³	RELLENO ZANJAS CON TIERRAS PROPIA EXCAVACION Relleno de zanjas con tierras propias, y compactado con banda vibradora según NTE/ADZ-12.	3,50
			TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0212	u	HORNACINA PREFABRICADA Excavación, suministro y colocación de base y hornacina prefabricada de hormigón, normalizada GESA.	226,01
			DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
0215	u	ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN TIPO III/250	201,23
			DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0213	u	PIQUETA TOMA TIERRA	138,00
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
0214	m	Línea 4x1x150mm ² Al, RV 0.6/1 Kv para B.T,	18,92
			DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0216	m	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 4x1x50mm ² Al, RV 0.6/1 Kv Cable de aluminio para acometida subterránea de 4x1x50mm ² Al, RV 0.6/1 Kv	9,47
			NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D2513.0040	u	ARQUETA DE REGISTRO de 37x37x60 Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de hormigón en masa H-150, enlucido interior, marco y tapa de fundición	82,51
			OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
GENE		DISTRIBUCION GENERAL	
E15TI020	u	TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA Suministro, instalación y comprobación de toma de tierra independiente, con tres picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm ² , unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registros de comprobación y puentes de prueba.	309,67
			TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E15NMT040	u	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO Suministro y montaje de módulo para un contador trifásico, montado en armario, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la Compañía).	155,78
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E15I010	m	DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3,5x16 +TT MM2 Suministro e instalación de derivación individual 3,5x16 mm ² . (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubos, conductores de cobre de 16 mm ² . y aislamiento tipo RZ1-K, en sistema trifásico más conductor de protección.	23,24
			VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CENTCONT		ARMARIO CENTRALIZACIÓN CONTADORES Suministro y montaje de material para centralización de contadores en armario formado por: un módulo de interruptor general de maniobra de hasta 160A; un módulo de embarrado general; un módulo de fusibles de seguridad; un módulo de dos contadores monofásicos; un módulo de un contador trifásico; un módulo de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. Totalmente instalado, incluyendo cableados, pletinas de cobre, cortacircuitos, fusibles, accesorios y elementos de protección.	1.350,00
			MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
CESM55		CUADRO MANDO Y PROTECCION Suministro, instalación y comprobación de funcionamiento de cuadro de mando, control y maniobra para estación de bombeo, ubicado en caseta. Estará formado por un armario de poliéster, con puerta transparente y contrapuerta, para arranque, protección y maniobra de tres bombas (2+1) de 37 kW, con alternancia de funcionamiento, con arranque mediante arrancador electrónico, protección termica y protección diferencial independiente, conexión al cuadro de conmutación red/grupo y al sistema de alarma, y cualquier otro elemento necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos a maniobrar. El cuadro cumplirá con las prescripciones del Pliego Eléctrico, así como con las demás prescripciones e indicaciones de los demás documentos del proyecto	20.384,00
			VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CEAL		CUADRO ALUMBRADO Suministro, instalación y comprobación de funcionamiento de cuadro para el alumbrado de la estación de bombeo, ubicado en caseta. Estará formado por un armario de poliéster. El cuadro cumplirá con las prescripciones del Pliego Eléctrico, así como con las demás prescripciones e indicaciones de los demás documentos del proyecto	500,00
			QUINIENTOS EUROS
INSTELECCAS	u	INST.ELÉCTRICA CASETA Conjunto de equipamiento formado por alumbrado exterior e interior, enchufes trifásicos y monofásicos, interruptores, setas de emergencia, alumbrado de emergencia exterior e interior, incluso cableado, canalización bajo tubo rígido y conexión a cuadro eléctrico	500,00
			QUINIENTOS EUROS
BATCOND	u	BATERÍA DE CONDENSADORES	2.195,00
			DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RECEP CABLEADO RECEPTORES			
5G2.5RZ	m	3+N+TT 2,5 mm ² RZ1-K Cableado tipo RZ1-K, para alimentación de receptores, con tres conductores de fase, conductor neutro y conductor de protección, (sección 5G2,5 mm ²), totalmente instalado.	5,32
			CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
3G2.5RZ	m	1+N+TT 2,5 mm ² RZ1-K Cableado tipo RZ1-K, para alimentación de receptores, con conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección, (sección 3G2,5 mm ²), totalmente instalado.	4,16
			CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
10G1.5RZ	m	10G1.5 mm ² RZ1-K Cableado tipo RZ1-K, para elementos de maniobra y control, con nueve conductores de señal y conductor de protección, (sección 10G1,5 mm ²), totalmente instalado.	9,32
			NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
4G6RZ	m	3+TT 6 mm ² RZ1-K Cableado tipo RZ1-K, para alimentación de motores, con tres conductores de fase y conductor de protección, (sección 4G6 mm ²), totalmente instalado.	8,49
			OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CABLETOT	ud	CABLEADO Y CONEXIONADO Cableado y conexiones de todos los equipos (potencia y maniobra) según pliego de prescripciones eléctricas y proyecto específico	5.100,00
			CINCO MIL CIEN EUROS
PTT GE EBA	u	Puesta a tierra del grupo electrógeno Puesta a tierra del grupo electrogeno para proteger a las personas de una posible electrocución ante un defecto de aislamiento que accidentalmente ponga bajo tensión las partes metálicas de la máquina no destinadas a conducir la corriente eléctrica. Se realizará según lo dispuesto en el apartado 2.11.1 del Pliego de prescripciones técnicas sobre instalaciones eléctricas del presente proyecto.	345,41
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
CABLE 95 G-CG	m	Línea Conductor RZ1-K de sección 5x95 mm ² Línea conductores de sección 5x95 mm ² . Servicio: Crupo a CG 1. Características: -Tipo: RZ1-K. - Tensión nominal de servicio (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos. Material conductor. cobre eléctrico recocido. - Material aislamiento: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos. Se incluye en esta partida la parte proporcional de tubo rígido y cajas de conexiones, para protección de conductor instalado en superficie.	199,64

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MAT0300	ud	Conmutador Conmutador motorizado tetrapolar de 100 A, a la tensión de 400 V, circuito de adaptación de la señal de conmutación red-grupo, conexiones internas de potencia y de mando, interruptores automáticos de protección de las líneas de mando, interruptor automático y diferencial de protección y control manual para suministro completamente instalado.	930,00
			NOVECIENTOS TREINTA EUROS
TRAMIT		DOCUMENTACION Y TRAMITACION	
PRRED	u	PROYECTO RED BT Redacción y visado de proyecto de ampliación de red de Baja Tensión, y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	600,00
			SEISCIENTOS EUROS
CERTREDBT	u	CERTIFICADOS RED BT Redacción y visado de certificado final de obra de red de Baja Tensión, incluyendo planos As Built y boletines del instalador, y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	600,00
			SEISCIENTOS EUROS
PRBTINT	u	PROYECTO Y CERTIFICADO BT INTERIOR Redacción y visado de documentación técnica para instalación interior de baja tensión (Proyecto, Certificado Dirección de Obra, Certificado instalador), y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	1.200,00
			MIL DOSCIENTOS EUROS
TRAMITEL	u	TRAMITACION BT INTERIOR Tramitación, en todas sus fases, de los documentos técnicos (Proyectos, certificados y licencias), para la puesta en servicio y contratación de la instalación interior de BT ante todos los organismos afectados (Industria y Endesa), y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	200,00
			DOSCIENTOS EUROS
TRAMBT	u	TRAMITACION RED BT Tramitación, en todas sus fases, de los documentos técnicos (Proyectos, certificados y licencias), para la obtención de autorización previa y puesta en servicio de la red de BT ante todos los organismos afectados (Industria, Endesa y demás administraciones), y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	300,00
			TRESCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CO3 COLECTORES EXTERIORES			
CO.OC3 O.C			
D2503.0150	m	RECORTE COMPRESOR AFIRMADO ASFALTICO Recorte con compresor de afirmado asfaltico previo a la reposicion del pavimento.	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D0105.0010	m ²	DEMOLICION CON COMPRESOR PAVIMENTO ASFALTICO Demolicion con compresor de pavimento asfaltico, incluso gestión de RCD en obra.	4,26
			CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ECMZ.60	m ³	EXCAVACION EN ZANJA Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, hasta 270 cm de profundidad media , con retroexcavadora o zanjadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, refino de la rasante y limpieza, incluso gestión de RCD en obra.	26,41
			VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
D2502.0090	m ³	EXCAVACION Excavacion en cualquier clase de terreno, incluso rocas, con medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, formación de bermas, salvando servicios existentes, limpieza y extracción de restos, y gestion de RCD en obra.	18,65
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ECOGRAVILLA	m ³	RELLENO ECOGRAVILLA ASIEN TO Y REC. TUBERIA Suministro y colocación de relleno de Ecoárido 0/10 ó similar con marcado CE en asiento y recubrimiento de tubería, incluso vertido, extendido y rasanteo.	14,40
			CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D2502.0150	m ³	RELLENO PROC. PROPIA EXCAVACION Relleno seleccionado procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor al 100% del próctor original.	5,43
			CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ECOZAH	m ³	RELLENO ZANJA ECO ZAHORRA Relleno de zanja con Ecoárido 0/20 ó similar con marcado CE para relleno de zanja, suministro, colocación, humectación y compactación en tongadas no mayores de 30 cm, hasta alcanzar el 100% de la densidad máxima del Proctor Normal	12,02
			DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
PA12REP	m ²	REPOSICIÓN MEZCLA BITUMINOSA PA16 PMB 45/80-65 ÁRIDO NO CALIZO (PA12) Fabricación y puesta en obra para reposición de capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente PA 16 PMB 45/80-65, con un espesor mínimo de 4 cm, con árido grueso no calizo para tráficos T00 y T0, incluso filler y betún	13,29
			TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
S20REP	m ²	REPOSICIÓN MEZCLA BITUMINOSA AC22 BIN B50/70 S ÁRIDO CALIZO (S20) Fabricación y puesta en obra para reposición de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B50/70 S, con un espesor mínimo de 8 cm, con árido calizo, incluso filler y betún.	13,16
			TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
G20REP	m ²	REPOSICIÓN MEZCLA BITUMINOSA AC22 BASE B50/70 G ÁRIDO CALIZO (G20) Fabricación y puesta en obra para reposición de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B50/72 G, con un espesor mínimo de 8 cm, con árido calizo, incluso filler y betún.	12,99
			DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ECI	m ²	RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP Riego de imprimación con emulsión catiónica tipo C50BF5 IMP (antigua ECI)	0,51
			CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EAR	m ²	RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TER Riego de adherencia con emulsión catiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 TER (termoadherente).	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
D2513.0090	u	ARQUETA 1300x1300x2550 Arqueta de registro de dimensiones interiores en planta 1300x1300 mm ² , y una altura de 2.550 mm, fabricada en bloque italiano, y tapas de fundición con marco, totalmente terminada.	1.854,18
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
CONEXPROV	pa	CONEXIONES PROVISIONALES Partida alzada para la realización de conexiones y servicios provisionales, para mantener las instalaciones en servicio, incluso conducciones, cables, arquetas, armarios, instalaciones, bombeos provisionales. Incluso parada controlada, colocación y retirada de balones, camión autoaspirante con bomba de alta presión para vaciado, limpieza, desatasco y transporte de agua residual a la EDAR de Son Servera, y puesta otra vez en servicio de las instalaciones del bombeo de Cala Bona (si lo precisa). (P.P.T.P.5.20)	980,70
		NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
D2507.0090	m ²	PINTURA EN MARCA VIAL URBANA Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo premarcaje, aplicación de pintura, señalización y balizamiento	8,99
		OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
CO.EQ3	EQUIPOS		
PE315.10	m	TUB. PEAD DN315 PN10 Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared compacta para funcionamiento en presión, de tensión mínima requerida (MRS) 10 Mpa, diámetro nominal 315 mm, presión nominal PN 10, uniones soldadas térmicamente a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales	54,34
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
GR3	GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN		
A.D0208.0061	m ³	CARGA SOBRE CAMION Y TRANSPORTE <30 KM, SIN TASAS Carga sobre camión de materiales sobrantes procedentes de la excavación, y transporte a vertedero autorizado, hasta una distancia de 30 km, sin tasas.	10,92
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
TASARCD	t	TASAS TRATAMIENTO RCD Tasas para tratamiento de Residuos de construcción y demolición, por gestor autorizado.	43,35
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
TASAVERT	t	TASA VERTIDO INERTE Tasa para vertido de residuo inerte, en vertedero autorizado o en cantera con plan de restauración aprobado.	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
EVAYTRAGLOBAL P.A.		EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO EQUIPOS Partida alzada de abono integro para evacuación, transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, y tratamiento de todos los equipos a retirar del bombeo actual Sunwing y de sus conducciones e instalaciones auxiliares asociadas existentes, por gestor autorizado incluyendo tasas (PPTP).	800,00
		OCHOCIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ELECT.EB.CB. ELECTRICIDAD EBAR CALA BONA			
REDBTCB AMPLIACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN			
EXTREDBTCB	u	EXTENSIÓN RED BT CALA BONA Ejecución de extensión de red de BT, según presupuesto ENDESA DISTRIBUCIÓN	1.051,60
			MIL CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ENTRONQUECB	u	ENTRONQUE Entronque conexión a red existente	900,00
			NOVECIENTOS EUROS
ACCESOCB	u	CUOTA ACCESO Cuota de acceso a a red, por kW contratado.	19,70
			DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
GENECB DERIVACIÓN INDIVIDUAL			
G219M002	m ²	DEMOLICIÓN DE ACERA DE LOSETA Demolición de acera de loseta, incluyendo carga a camión.	4,23
			CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ECMZ.60	m ³	EXCAVACION EN ZANJA Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, hasta 270 cm de profundidad media , con retroexcavadora o zanjadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, refino de la rasante y limpieza, incluso gestión de RCD en obra.	26,41
			VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
D2502.0150	m ³	RELLENO PROC. PROPIA EXCAVACION Relleno seleccionado procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor al 100% del próctor original.	5,43
			CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PE160.ELE	m	TUB. PEAD DN 160 Suministro y colocación de tubería de PE corrugada de doble pared para canalización eléctrica, diámetro nominal 160 mm, incluso cable guía y parte proporcional de manguitos de unión, según UNE-EN-50086-2-4/A1.	7,84
			SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A.D2504.0020	m	BORDILLO Bordillo recto de hormigón de 11x20 cm, montado sobre lecho de hormigón H-100 kg/cm2. Incluso gestión de RCD en obra.	26,12
			VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A.D2504.0030	m ²	ACERA PANOT Acera tipo panot 20x20 sobre solera de hormigón tipo H-125 de 10 cm de espesor y mortero de asiento, colocada. Incluso gestión de RCD en obra.	31,32
			TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E15i010CB	m	DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x120 MM2 Suministro e instalación de derivación individual 4x120 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubos, conductores de cobre de 120 mm2. y aislamiento tipo RZ1-K, en sistema trifásico más conductor de protección.	99,21
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HM15	m ³	HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y RELLENOS Hormigón no estructural de resistencia característica 15N/mm ² , consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado, vibrado y curado, en limpieza, rellenos y protección de tuberías.	94,22
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
GDK2U010	u	ARQUETA CANALIZACIÓN SERVICIOS 60x60X125CM Arqueta para canalización de servicios de 60x60 y 125cm de profundidad, con paredes de 30cm de grosos y solera de 10cm de grosor de hormigón HM20.	561,63
			QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
TRAMIT DOCUMENTACION Y TRAMITACION			
PRRED	u	PROYECTO RED BT Redacción y visado de proyecto de ampliación de red de Baja Tensión, y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	600,00
			SEISCIENTOS EUROS
CERTREDBT	u	CERTIFICADOS RED BT Redacción y visado de certificado final de obra de red de Baja Tensión, incluyendo planos As Built y boletines del instalador, y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	600,00
			SEISCIENTOS EUROS
PRBTINT	u	PROYECTO Y CERTIFICADO BT INTERIOR Redacción y visado de documentación técnica para instalación interior de baja tensión (Proyecto, Certificado Dirección de Obra, Certificado instalador), y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	1.200,00
			MIL DOSCIENTOS EUROS
TRAMITEL	u	TRAMITACION BT INTERIOR Tramitación, en todas sus fases, de los documentos técnicos (Proyectos, certificados y licencias), para la puesta en servicio y contratación de la instalación interior de BT ante todos los organismos afectados (Industria y Endesa), y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	200,00
			DOSCIENTOS EUROS
TRAMBT	u	TRAMITACION RED BT Tramitación, en todas sus fases, de los documentos técnicos (Proyectos, certificados y licencias), para la obtención de autorización previa y puesta en servicio de la red de BT ante todos los organismos afectados (Industria, Endesa y demás administraciones), y entrega de toda la documentación generada a ABAQUA.	300,00
			TRESCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
GR4		GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	
A.D0208.0061	m ³	CARGA SOBRE CAMION Y TRANSPORTE <30 KM, SIN TASAS Carga sobre camión de materiales sobrantes procedentes de la excavación, y transporte a vertedero autorizado, hasta una distancia de 30 km, sin tasas.	10,92
			DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
TASARCD	t	TASAS TRATAMIENTO RCD Tasas para tratamiento de Residuos de construcción y demolición, por gestor autorizado.	43,35
			CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TASAVERT	t	TASA VERTIDO INERTE Tasa para vertido de residuo inerte, en vertedero autorizado o en cantera con plan de restauración aprobado.	2,80
			DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Xarxa sanejament Son Servera (per trams)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MPC MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS			
SYS SEGURIDAD Y SALUD			
SIS	u	MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las obras, según anejo específico.	9.238,41
			NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
SEGRES	u	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Condiciones mínimas: Póliza de seguros de responsabilidad civil profesional por daños a terceros, por un capital asegurado de 2.000.000€ sin franquicia. -Riesgos cubiertos y duración: Daños a terceros acaecidos durante toda la vida de la obra incluido el plazo de garantía, y para reclamaciones realizadas hasta un máximo de 10 años después de extinguida la póliza. -Personas cubiertas: Todos los profesionales competentes en la materia, intervinientes en los trabajos de elaboración del proyecto y documentos contractuales, y en los de dirección de contrato y dirección de las obras. Se suscribirán sobre una base real en relación al personal interviniente en las fases anteriores a la formalización del contrato, y sobre una base teórica en cuanto a la composición de la Dirección Facultativa, introduciendo las modificaciones precisas en la póliza como consecuencia de las variaciones que se produzcan en la composición de los equipos anteriormente citados. - Será preceptivo para la autorización del inicio de los trabajos, la aportación por parte del contratista de una certificación expedida por persona con poder bastante de la compañía aseguradora correspondiente, junto con toda la documentación acreditativa de la suscripción de la póliza en las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en los documentos contractuales.	5.600,00
			CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS
PF PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO			
PSI	u	PUESTA EN SERVICIO INSTALACIONES Realización de todas las operaciones necesarias para la puesta a punto de todas las instalaciones, hasta conseguir un funcionamiento correcto de todas las instalaciones (PPTP 5.22).	1.000,00
			MIL EUROS
ABAQA	pa	MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Partida alzada a justificar a disposición de la Dirección Facultativa para aplicación de medidas correctoras y/o preventivas complementarias.	7.000,00
			SIETE MIL EUROS
DOCASB	u	DOCUMENTACIÓN AS BUILT Generación y entrega a ABAQUA de la documentación necesaria y suficiente para la redacción del proyecto ejecutado (as built).	600,00
			SEISCIENTOS EUROS