TRAMO TERRESTRE

TRAMO MARINO

TRAMO MARINO ENTERRADO EXISTENTE
FC Ø400

TRAMO MARINO APOYADO EXISTENTE
FC Ø400

RETIRADA DE 34 LASTRES NO OPERATIVOS
INCORPORACIÓN DE 115 NUEVOS LASTRES

PK 3+162

PK 3+540

ZONA TEÓRICA ROMPIENTES

EFECTO REAL ROMPIENTE

ZANJA
HORMIGONADA

ZONA A PROTEGER
CON ESCOLLERA

INICIO TRAMO MARINO ENTERRADO EXISTENTE
PK 3+162, 377 m, FC Ø400, cota -1,0 m

Prof=0.95m

Prof=3,8m

Prof=5,2m

Prof =6m

PROTECCIÓN 1 DE CONDUCCIÓN ENTERRADA
CON ESCOLLERA (140 m)
De PK 3+216 a PK 3+356, de cota -0,95 a - 5,2 m

PROTECCIÓN 2 DE CONDUCCIÓN AFLORADA
CON ESCOLLERA (10 m)
De PK 3+437 a PK 3+447, cota -7,1 m

INICIO TRAMO MARINO APOYADO EXISTENTE
PK 3+540, 652 m, FC Ø400, cota -9,0 m

FUGA 1 EN CONDUCCIÓN
PK 3+585, cota -10,0 m

FUGA 2 EN CONDUCCIÓN
PK 3+730, cota -11,1 m

0,36 0,358 | 0,25 0,249 | 0,14 0,139 | 0,07 0,069 | 0,01 0,012 | -0,12 -0,122 | -0,26 -0,256 | -0,39 -0,388 | -0,50 -0,502 | -0,80 -0,804 | -1,33 -1,328 | -1,91 -1,909 | -2,88 -2,883 | -4,07 -4,073 | -4,49 -4,492 | -4,49 -4,494 | -4,84 -4,836 | -5,30 -5,299 | -5,77 -5,766 | -6,42 -6,423 | -6,42 -6,417 | -7,35 -7,350 | -7,48 -7,483 | -9,05 -9,054 | -8,58 -8,582 | -8,53 -8,530 | -8,86 -8,864 | -9,79 -9,786 | -10,23 -10,230 | -10,00 -10,001 | -9,98 -9,981 | -10,02 -10,020 | -10,07 -10,071 | -10,54 -10,543 | -11,07 -11,070 | -11,27 -11,267 | -11,37 -11,372 | -11,34 -11,340 | -11,54 -11,535 | -12,03 -12,028 | -11,90 -11,902 | -12,33 -12,329 | -12,32 -12,325

+040 | 3+060 | 3+080 | 3+100 | 3+120 | 3+140 | 3+160 | 3+180 | 3+200 | 3+220 | 3+240 | 3+260 | 3+280 | 3+300 | 3+320 | 3+340 | 3+360 | 3+380 | 3+400 | 3+420 | 3+440 | 3+460 | 3+480 | 3+500 | 3+520 | 3+540 | 3+560 | 3+580 | 3+600 | 3+620 | 3+640 | 3+660 | 3+680 | 3+700 | 3+720 | 3+740 | 3+760 | 3+780 | 3+800 | 3+820 | 3+840 | 3+860 | 3+8

NOTA: LA ESCALA VERTICAL DE ESTE PLANO ES MAYOR QUE LA HORIZONTAL PARA SU MEJOR COMPRENSIÓN, POR LO QUE LAS PROPORCIONES EN ALTURA ESTÁN MODIFICADAS

G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I I TERRITORI
B AGÈNCIA BALEAR
/ AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL

Promotor:
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Autor del Proyecto:
Roger Torregrosa Llorens, ICCP, nº 32.091

Situación:
La Savina, Formentera

Título del Proyecto:
PROYECTO REFUNDIDO DE ADECUACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA EDAR DE FORMENTERA

Título del Plano:
ESTADO FUTURO.
PERFIL LONGITUDINAL EMISARIO
TRAMO MARINO 1

Escala: S/E

Clave: Documento 2. Planos

Fecha: MAYO 2023

Núm. Plano: 07

Núm. Hoja: 1 DE 2