



Imagen 1. Ejemplo de unidad móvil de descontaminación. Fuente: Catálogo SMH Products



Imagen 2. Conducción de fibrocemento paletizada, sellada y señalizada para su posterior transporte.

NOTAS
- Cuando se retiren los fragmentos de tubería de fibrocemento, el recurso preventivo de la empresa redactora del Plan de trabajo con amianto supervisará los trabajos de acopio de la tubería en la cubierta de la barca y se asegurará de que esta quede perfectamente sellada con lámina plástica de alta resistencia y señalizada con la indicación de riesgo por amianto.

